

Treść pytania	Treść odpowiedzi
<p>W pkt 13.2 oraz 13.3 SIWZ jest mowa o Tabeli Elementów Scalonych, której wzór jest zamieszczony w Formularzu Oferty. Tymczasem w Formularzu oferty nie ma Tabeli Elementów Scalonych, a cała wycena podana jest wartością ryczałtową. Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu Tabeli Elementów Scalonych lub wskazanie miejsca gdzie znajdziemy wzór Tabeli.</p>	<p>Tabela elementów scalonych ma być wykonana przez Wykonawcę w sposób umożliwiający prowadzenie rozliczeń budowy .</p>
<p>Czy Zamawiający nie dysponuje przedmiarami do dokumentacji. Jeśli tak prosimy o ich zamieszczenie.</p>	<p>Przedmiar nie będzie zamieszczony</p>
<p>dotyczy pkt. 11.14.3SIWZ - prosimy o potwierdzenie konieczności złożenia wraz z ofertą trzech foteli połączonych ze sobą</p>	<p>Tak należy złożyć wraz z ofertą trzy fotele połączone ze sobą w sposób trwały</p>
<p>prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie "próbka" zawarte w pkt. 11.14.3</p>	<p>Trzy fotele połączone ze sobą w sposób trwały</p>
<p>Czy fotele mają być dostarczone w to samo miejsce co oferta, tj. do sekretariatu Teatru Powszechnego w Łodzi, ul.Legionów 21, 91-069 Łódź?</p>	<p>Tak</p>
<p>Zgodnie z pkt.11.14.3 SIWZ Zamawiający określił trzy fotele połączone ze sobą (próbkę), jakie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jako jeden z elementów oferty, jednakże w dokumentacji projektowej występują rozbieżności w wymaganiach dotyczący tego jakie parametry posiadać powinien fotel. W załączniku do SIWZ o nazwie zał.1_2 - opis fotela (dokument formatu WORD) Zamawiający określa wymogi dotyczące fotela przedstawiając m.in na rysunkach 1 i 2 jego bryły. Z kolei w pliku o nazwie AO8 PRZEKRÓJ - A-A 1820x594 widoczny jest fotel o zupełnie innej bryle. Dodatkowo w pliku PDF o nazwie pw-opis techniczny na str. 34 - 36 opisane sa fotele,których wymiary (głębokość po złożeniu, wysokość) nogi fotela, materiał tapicerski, podłokietniki fotela oraz ogólny wygląd różnią się od opisu określonego w pliku o nazwie zał. 1_2 - ops fotela. W związku z powyższymzwracamy się z prośba o wyjaśnienie, który z dokumentów należy traktować jako wiążący, gdyż rozbieżności te uniemożliwiają wykonanie próbki, o której mowa w pkt.11.14.3 SIWZ, a tym samym skompletowania w pełni oferty.Jednocześnie zwracamy sie z prośba o przesunięcie (wydłużenie)termin składania ofert, gdyż bez odpowiedzi Zamawiającego produkcja próbki jest niemożliwa.</p>	<p>Zamawiający przewiduje przedłużenie składania ofert. Fotel należy dostarczyć zgodnie z opisem z załącznika nr 1_2 do SIWZ - opis fotela</p>

<p>W załączniku do SIWZ oznaczone zał. 1_2 - opis fotela określono wymagania co do materiału tapicerskiego foteli: " Fotel w całości tapicerowany tkaniną o składzie 100% Poliester Trevira CS o gramaturze 365 g/m, ścieralności min.70.000 cykli Martindale a". Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie lepsze zastosowanie tapicerki wykonanej w 100% z Poliestru Trevira CS, której gramatura będzie wynosiła 470 g/mb, a odporność na ścieranie będzie wyższa niż projektowa, bo będzie wynosić min. 100 000 cykli w skali Martindale, przez co tapicerka ta będzie bardziej wytrzymała?</p>	<p>tak, dopuszcza</p>
<p>W załączniku do SIWZ o nazwie zał. 1_2 - opis fotela postawiono wymóg aby dwa pierwsze rzędy foteli chowały się w skrzyniach podposadzkowych. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia takiego rozwiązania?</p>	<p>Nie</p>
<p>W załączniku do SIWZ o nazwie zał. 1_2 - opis fotela postawiono wymóg aby dwa pierwsze rzędy foteli chowały się w skrzyniach podposadzkowych. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne zastosowanie w dwóch pierwszych rzędach foteli demontowanych w zestawach 3 lub 4 osobowych?</p>	<p>Tak</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w fotelu uchylnego oparcia, którego metalowy szkielet z rury stalowej, rozciągniętych taśm oraz wsporników profilujących wykonanych z blachy, a także płaskowników, zatopiony jest w wylewanej trudnopalnej piance poliuretanowej?</p>	<p>Dopuszcza</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w fotelu siedziska, którego konstrukcja wykonana jest z metalowego szkieletu z rury stalowej, rozciągniętych taśm stalowych oraz obciążnika stalowego; a metalowy stelaż jest w wylewanej trudnopalnej piance poliuretanowej?</p>	<p>Dopuszcza</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie lepsze zastosowanie w fotelu pianek siedziska i oparcia o gęstości większej niż określono to w załączniku do SIWZ o nazwie zał. 1_2 - opis fotela, tj. o gęstości ok. 55÷60 kg/m³, które to są twardsze i bardziej odporne na odkształcenia?</p>	<p>Dopuszcza</p>

<p>Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w fotelu nóg o innej konstrukcji niż określona w załączniku do SIWZ o nazwie zał. 1_2 -opis fotela, np. nogi wykonane z MDF - u, obłożonego trudnopalną gąbką, zamknięta w pokrowcu z tkaniny tapicerskiej, których stopy wykonane są ze stali i które to po przeprowadzeniu badań wytrzymałościowych wg normy PN - EN 12727:2004 uzyskują pozytywną ocenę, a tym samym cały fotel jest oceniany po przeprowadzeniu badań na 4 (najwyższym) poziomie - intensywnym.</p>	<p>Dopuszcza</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne zastosowanie fotela, którego głębokość po złożeniu będzie wynosiła 35 cm, a oparcie będzie posiadać mechanizm umożliwiający jego odchylenie do tyłu pod wpływem nacisku pleców użytkownika o 10 cm, gwarantując przy tym wysoki komfort siedzenia i jednocześnie spełnienie określonych prawem wymogów w zakresie przejść przeciwpożarowych?</p>	<p>Dopuszcza</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie fotela, którego wysokość będzie wynowiła ok.. 920 mm, nie pogarszając przy tym widoczności, a podnosząc komfort siedzenia poprzez zapewnienie dla pleców wyższego oparcia.</p>	<p>Dopuszcza</p>
<p>Prośba o udostępnienie przedmiarów robót jako elementu pomocniczego do sporządzenia wyceny przedmiotowego zamówienia.</p>	<p>Przedmiar nie będzie zamieszczony</p>
<p>Prosimy o przekazanie dokumentacji w zakresie wymagań i zabezpieczeń p.poż dla elementów budynku</p>	<p>Wymagania w zakresie PPOZ określono w dokumentacji projektowej.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że obiekt będzie w całości przekazany wykonawcy w dniu przekazania placu budowy oraz, że na terenie inwestycji nie będą przebywać żadne osoby.</p>	<p>Tak</p>
<p>Prosimy o przekazanie ekspertyz technicznych wszystkich budynków teatru do remontu</p>	<p>Przewidziana do udostępnienia dokumentacja przetargowa została przekazana</p>
<p>Prosimy o przekazanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny kamienicy sąsiadującej od wschodu z budynkami teatru.</p>	<p>Przewidziana do udostępnienia dokumentacja przetargowa została przekazana</p>

Prosimy o określenie zakresu prac fundamentowych do wykonania w obrębie bud. D / osie A-B (pkt. 5.1 a)11. Bud. E – czy przewidziane są tam jakiegokolwiek prace do wykonania (również odświeżenie elewacji, jak dla pozostałych budynków)? Prosimy o określenie zakresu do wyceny	Wg siwz
Prosimy o weryfikację grubości warstwy tynku mineralnego gruboziarnistego, nakładany mechanicznie, niezacierany – w opisie podano 4cm?	4 mm
Prosimy o przekazanie dokumentacji stanu obecnego a szczególności: inwentaryzacji wysokościowej poziomów istniejących posadzek, inwentaryzacji wysokościowej poziomu posadowienia fundamentów	Przewidziana do udostępnienia dokumentacja przetargowa została przekazana
Jaki zakres inwentaryzacji uszkodzeń i zarysowań obiektu sąsiedniego należy ująć w wycenie? Czy tylko ściany sąsiadujące, czy więcej? (pkt. 2). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dostęp do wszystkich budynków sąsiednich celem wykonania inwentaryzacji.	Zakres inwentaryzacji uszkodzeń i zarysowań obiektu sąsiedniego wg oceny wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia dostępu do budynków sąsiednich
Prosimy o wskazanie co należy wycenić w ramach monitoringu geodezyjnego osiadania budynku i przez jaki okres monitoring ma być prowadzony? (pkt. 3)	Wg uznania wykonawcy w celu bezpiecznego prowadzenia robót
Prosimy o wskazanie terenu na organizację zaplecza placu budowy? (pkt. 4)	Przekazany teren obiektu zgodnie z Planem zagospodarowania terenu
Prosimy o wskazanie zakresu wymiany starych tynków. Czy skuwamy wszystkie tynki na starych ścianach i wykonujemy nowe?	Zgodnie z SIWZ
Prosimy o wskazanie zakresu prac ziemnych w piwnicach, bo na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można tego określić.	Zakres prac niezbędny do wykonania minowania fundamentów wg przyjętej przez wykonawcę technologii
Gdzie są przewidziane instalacje do pozostawienia (c.o, woda lodowa, tryskaczowa)?	Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że elementy i urządzenia wentylacyjne do demontażu i renowacji zapewnią spełnienie obowiązujących przepisów? Co z gwarancją na te urządzenia?	Urządzenia po demontażu i renowacji muszą spełnić zapewnienie obowiązujących przepisów. Gwarancja na wymienione elementy - 2lata
Prosimy o wskazanie miejsca składowania elementów, urządzeń z demontażu?	Wg uznania Wykonawcy
Zgłaszamy wątpliwość odnośnie możliwości funkcjonowania małej sceny w kontekście przewidzianych prac ingerujących w instalacje, a w szczególności instalacje p.poż. Prosimy o informację, jakie czynności należy ująć w wycenie w związku z tymi utrudnieniami.	Mała scena będzie wyłączona z użytkowania podczas trwania robót budowlanych.
Prosimy o potwierdzenie, że dostawy/ transporty do funkcjonującego Teatru w zakresie małej sceny odbywać się będą niezależnym od budowy wjazdem.	Tak, lub wykonawca wyznaczy taki wjazd w ramach przejętego placu budowy.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni media do celów budowy (woda, energia elektryczna, ciepło itp.).	Zamawiający zapewni punkty poboru , wykonawca wykona na własny koszt podłączenia placu budowy i opomiarowanie zużycia.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni moc elektryczną na poziomie ok. 100kW.	Zamawiający zapewni moc 90kW
Prosimy o wskazanie szczególnych wymagań odnośnie godzin pracy, konkretnych dni pracy oraz technologii prac z uwagi na hałas, drgania itp.	Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Mieście , zamawiający nie nakłada żadnych ograniczeń
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni zgodę na wejście na tereny sąsiadujące z budynkiem C (np. działki 3/5 i 9/12).	Zamawiający nie zapewni zgody na wejście na tereny sąsiadujące z budynkiem.
Prosimy o wskazanie zakresu elementów wyposażenia, które należy wycenić do demontażu oraz jednoznaczne wskazanie elementów do ponownego wbudowania.	Zgodnie z dokumentacją
Prośba o wskazanie materiału do wykończenia posadzki w następujących pomieszczeniach: -1.01, -1.03, -1.04, -1.09, -1.19, -1.20; 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17; 1.18, 1.19, 1.20, 1.27; 2.08, 2.12, 2.16, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.31, 2.33; 3.02, 3.06, 3.07, 3.10.	na etapie realizacji po przedstawieniu przez wykonawcę próbników materiałowych

Prosimy o wskazanie istotnych parametrów w zakresie wykończenia posadzek oraz kolorystyki płytek do pomieszczeń gospodarczych i technicznych.	Zgodnie z SIWZ
Prosimy o wskazanie kolorystyki wykładzin dywanowych i PCV w poszczególnych pomieszczeniach.	Do ustalenia na etapie realizacji po przedstawieniu próbników.
Prosimy o informację w jakim zakresie należy wycenić okładziny ścienne w pomieszczeniach gospodarczych. Czy okładziny mają być wykonane o pełnej wysokości pomieszczeń, czy tylko w formie cokołu o wys. Np. 10 cm?	Malowanie i cokoły do 10cm
Prosimy o potwierdzenie, że płytki ścienne w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych mają być wykonane do poziomu sufitu podwieszanego lub wskazanie innych wymagań?	Do sufitu podwieszanego
Zwracamy uwagę na różne faktury ścian w związku z uzupełnieniami częściowymi tynków. (np. po wykuciu instalacji). Czy Zamawiający przewiduje wykonanie wszędzie tam gładzi gipsowych.	Tak
Prosimy o określenie zakresu tynków renowacyjnych w piwnicach.	Zgodnie z SIWZ
Prośba o potwierdzenie, że sufity podwieszane z płyt g-k należy wykonać w pokojach gościnnych i łazienkach.	Zgodnie z SIWZ
Prośba o szczegółowe określenie, co ma obejmować przegląd opierzeń i parapetów na istniejących elewacjach.	Zgodnie z SIWZ
Czy odtworzenie istniejącej elewacji w zakresie termomodernizacji obejmować ma ponowne położenie tynku mineralnego w istniejącym kolorze, czy tylko malowanie istniejącego tynku? Prosimy o precyzyjne określenie zakresu.	Zgodnie z SIWZ
Prośba o podanie koloru istniejącej elewacji.	Określone zostanie na podstawie przedstawionego próbnika wykonawcy
Wg pkt.13.2 SIWZ Cena winna być wyliczona przez Wykonawcę w tabeli elementów scalonych sporządzonej według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym i podana w pkt. 5 Formularza ofertowego. Prosimy o uzupełnienie załącznika i przesłanie wzoru tabeli elementów scalonych.	Tabela elementów scalonych ma być wykonana przez Wykonawcę w sposób umożliwiający prowadzenie rozliczeń budowy .

<p>Czy w zakresie wyceny należy ująć wyposażenie w meble biurowe, meble w pokojach gościnnych, meble w zabudowie, wyposażenie sanitariatów- pojemniki na mydło, papier, kosze itp. Jeśli tak, prosimy o przesłanie specyfikacji zawierającej ilości oraz podanie istotnych parametrów.</p>	<p>Wyposażenie wskazane w pytaniu po za zakresem</p>
<p>Zwracamy uwagę na dodatkowe koszty związane z wymaganą wydłużoną gwarancją (min. 60 miesięczną).</p>	<p>To nie jest pytanie</p>
<p>Zwracamy uwagę na duże koszty serwisów zainstalowanych urządzeń w związku z oczekiwaniem serwisu co najmniej raz na kwartał.</p>	<p>To nie jest pytanie</p>
<p>Prosimy o przekazanie załącznika nr 8 wymienionego w SIWZ, który wskazuje urządzenia podlegające serwisowi.</p>	<p>Załącznik nr 8 nie służy wskazaniu urządzeń podlegających serwisowi</p>
<p>Prosimy o rozważenie gwarancji na urządzenia zgodnie z gwarancją producentów.</p>	<p>Nie - gwarancja na urządzenia zgodnie z ofertą przetargową</p>
<p>Zwracamy uwagę na nierealny czas na usunięcia usterek - do 4 dni roboczych w przypadku w odniesieniu do instalacji wymagających sprowadzenia części (np. instalacji elektroakustycznych i Digital Signage). Prosimy o dodanie w umowie zapisu 4 dni lub innego uzgodnionego pomiędzy stronami.</p>	<p>Zgoda na zmianę zapisu - 4dni</p>
<p>Zwracamy uwagę na niemożliwość przekazania niektórych licencji na oprogramowanie systemów (np. SAP).</p>	<p>To nie jest pytanie</p>
<p>Prosimy o udostępnienie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla robót sanitarnych, na które to powołują się opisy techniczne poszczególnych instalacji sanitarnych (wentylacja, C.O./C.T., wod-kan, instalacja tryskaczowa i hydrantowa).</p>	<p>Brak zgody</p>
<p>Zgodnie z opisem technicznym instalacji tryskaczowej i hydrantowej, część rurociągów ma zostać zdemontowana i po weryfikacji stanu technicznego ponownie zamontowana. Prosimy o informację jak Zamawiający przewiduje rozliczenie w przypadku, gdy stan techniczny elementów istniejącej instalacji nie pozwoli na ponowne jej zamontowanie.</p>	<p>Należy oszacować koszt ryczałtowy wg uznania wykonawcy.</p>
<p>W celu dokonania i weryfikacji obmiarów robót prosimy o przesłanie rysunków w formacie dwg.</p>	<p>Brak zgody</p>

<p>W związku z tym, iż: „Zamawiający przewiduje wykorzystanie części istniejących urządzeń wentylacyjnych, a urządzenia te w ramach zamówienia muszą być poddane kompletnemu przeglądowi i remontowi z wymianą wszystkich części eksploatacyjnych na nowe”, prosimy o podanie producentów i typów urządzeń które należy poddać przeglądowi/remontowi.</p>	<p>Należy oszacować koszt i zakres wg uznania wykonawcy. Producentów i typy urządzeń które należy poddać przeglądowi/remontowi zgodnie z SIWZ i do zweryfikowania w czasie wizji lokalnej.</p>
<p>W opisie technicznym instalacji wentylacji podano informacje, że automatyka pracy central wentylacyjnych oraz dobór elementów tłumiących, spełniających wymagania akustyczne zostanie podana na etapie projektu wykonawczego. Prosimy o potwierdzenie, że projekty wykonawcze są po stronie Zamawiającego.</p>	<p>Projekt wykonawczy został przekazany</p>
<p>W związku z brakiem dokumentacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych prosimy o przedłużenie terminu zadawania pytań.</p>	<p>Nie wyrażamy zgody.</p>
<p>Prosimy o udostępnienie kosztorysów inwestorskich, ewentualnie przedmiarów zakresu zamówienia.</p>	<p>Kosztorysy i przedmiary nie będą dostępne</p>
<p>Zgodnie z zapisami Umowy wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów gwarancyjnych kwartalnie. Jest to częstotliwość wyższa niż wymagana przez większość producentów urządzeń. Prosimy o skorygowanie zapisu.</p>	<p>Przeglądy zgodnie z wymogami dostawcy urządzenia</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa należących do PGE instalacji w stacji transformatorowej należy do Wykonawcy i przekazanie, uzgodnionego z PGE projektu.</p>	<p>Tak -przebudowa należy do wykonawcy. Stacja abonencka należy do inwestora. Projekt należy wykonać i uzgodnić z PGE zgodnie z zapisami SIWZ.</p>
<p>Prosimy o wskazanie miejsca zasilania placu budowy w trakcie przebudowy stacji transformatorowej.</p>	<p>Z zasilania rezerwowego z rozdzielni NN w piwnicy</p>
<p>Z uwagi na konieczność odłączenia istniejących instalacji Małej Sceny (m.in. sterowanie oświetleniem oraz instalacji bezpieczeństwa – oświetlenie awaryjne i SAP), a następnie połączenie z projektowanymi instalacjami prosimy o potwierdzenie że Mała Scena w trakcie budowy będzie wyłączona z użytkowania.</p>	<p>Mała Scena będzie wyłączona z użytkowania</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że ingerencja Wykonawcy w istniejące instalacje Małej Sceny nie powoduje naruszenia zobowiązań gwarancyjnych ich wykonawców.</p>	<p>Wszystkie urządzenia w Małej Scenie są po gwarancji</p>

<p>Zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji regulacji, oprogramowania i uruchomienia systemu Digital Signage wyłączonego z zakresu dostawy. Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wykonania instalacji.</p>	<p>Wykonawca wykona insytalacje wraz z osprzętem bez dostawy urządzeń końcowych</p>
<p>Dokumentu Opis przedmiotu zamówienia poprzez: Wykreślenie z całego dokumentu postanowienia z poszczególnych rozdziałów opisujących poszczególne elementy robót, a dotyczące konieczności aby poszczególne elementy prac „odpowiadały aktualnym na czas ich oddawania do użytku przepisom polskiego prawa i normom” lub wprowadzenie w związku z takim postanowieniem w OPZ przesłanki do zmiany umowy w brzmieniu następującym: „W przypadku stwierdzenia konieczności doprowadzenia do zgodności wykonywanego przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i Polskim Normami wymaganymi na etapie oddawania do użytkowania (o której mowa w Opisie przedmiotu Zamówienia), Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do zmiany terminu wykonania umowy i zmiany wynagrodzenia, w tym jego podwyższenia, jeżeli takie dostosowanie będzie wpływać na koszt i czas ukończenia prac.</p>	<p>brak zgody na zmiany</p>
<p>Do postanowień wzoru umowy :W § 4 Roboty budowlane – zasady ogólne Wykonawca wnosi o nadanie następującego brzmienia ust. 1:</p>	
<p>Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach przekazanych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej przestrzegając zasad Dobrej Praktyki Budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>	<p>brak zgody na zmiany</p>

<p>Do postanowień wzoru umowy: W § 20 Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowlanych Wykonawca wnosi o nadanie następującego brzmienia: ust. 3:</p>	<p>Brak zgody</p>
<p>Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad i naprawienia Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy z uwzględnieniem możliwości technicznych i technologicznych usunięcia Wady, nie krótszym niż 14 dni roboczych od daty sporządzenia Protokołu Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji.</p>	
<p>Do postanowień wzoru umowy: W § 24 Licencje/sublicencje dla oprogramowania, Gwarancja i Serwis dla oprogramowania i urządzeń z nim związanych</p>	<p>nie wyrażamy zgody</p>
<p>Wykonawca wnosi o nadanie następującego brzmienia: - 250,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 24 lit. b za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 0,02 % wartości wynagrodzenia odpowiadającego wartości elementu robót, w której stwierdzono błąd lub usterkę</p>	
<p>Ust. 2 zdanie pierwsze: W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione.</p>	<p>Brak zgody</p>
<p>W związku dużym prawdopodobieństwem prowadzenia prac polegających na cięciu korygującym drzewa kasztanowiec biały rosnącego przed budynkiem teatru w czasie trwania okresu lęgowego ptaków (między 1 marca a 15 października), prosimy o określenie odpowiedzialności za zapewnienie konsultacji ze specjalistą ornitologiem przed wykonaniem cięcia.</p>	<p>powyższy obowiązek po stronie wykonawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą ornitologiem.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robót osobników i siedlisk gatunków chronionych zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015/1651 j.t.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy.</p>	<p>powyższy obowiązek jest po stronie Wykonawcy i jest on zobowiązany pełnić nadzór przyrodniczy oraz uzyskać wymagane w tym zakresie decyzje oraz ponieść wynikające stąd koszty.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że przebudowywana stacja transformatorowa jest stacją abonencką, wyłącznie na potrzeby teatru.</p>	<p>przebudowywana stacja transformatorowa jest stacją abonencką, wyłącznie na potrzeby teatru.</p>

Prosimy o wskazanie miejsca zasilania Sn tymczasowej stacji transformatorowej niezbędnej dla zasilania placu budowy w czasie przebudowy istniejącej stacji transformatorowej. Zwracamy uwagę na dodatkowe koszty związane z ustawieniem stacji trafo.	ZASILANIE PLACU BUDOWY Z ISTNIEJĄCEGO NN(90kW)
Zwracamy uwagę na konieczność utylizacji istniejących izotopowych czujek p.poż. . Prosimy o wskazanie ilości czujek do demontażu i utylizacji.	Wykonawca przyjmie szacunkowy koszt utylizacji.
Prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie nie znajdują się żadne elementy z azbestu lub wskazanie tych elementów do demontażu i utylizacji.	Inwestor nie ma potwierdzonych informacji o występowaniu substancji szkodliwych w obiekcie np.. Azbestu.
Prosimy o udostępnienie dokumentacji w DWG	Dokumentacja dostępna w wersji Pdf
W nawiązaniu do wizji na obiekcie oraz braku możliwości oceny jednoznacznej zakresu prac prosimy zmianę formy rozliczenia z ryczałtowej na obmiarową.	Brak zgody
W nawiązaniu do wizji prosimy o potwierdzenie, że z chwilą przekazania placu budowy na terenie budowy nie będą przebywać żadni pracownicy Zamawiającego	Nie będą
W związku z dużą ilością elementów wyposażenia teatralnego znajdujących się w budynku prosimy o potwierdzenie, że do dnia przekazania placu budowy budynek zostanie uprzątnięty lub wskazanie zakresu, który należy uwzględnić w ofercie w ramach opróżnienia obiektu.	Wg Siwz
Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu rozbiórek jakie należy wykonać w ramach inwestycji	Wg siwz
Prosimy o wskazanie zakresu ścian na których należy wykonać izolację w formie iniekcji krystalicznej. Czy iniekcja ma być jednorzędowa, czy kilku rzędowa?	Wg Siwz
Prosimy o przekazanie dokumentacji na elementy ślusarskie (balustrady, drabiny, pomosty itp.)	Wg Siwz
Prosimy o określenie zakresu robót zewnętrznych jaki należy uwzględnić w ofercie.	Wg Siwz
Prosimy o potwierdzenie, że wycinki drzew nie są przedmiotem wyceny. Jeżeli są prosimy o wskazanie ilości, gatunków, grubości drzew .	Inwestor nie przewiduje wycinki drzew
Prosimy o potwierdzenie, że koszty i decyzje administracyjne związane z ewentualnymi wycinkami są po stronie Zamawiającego.	koszty i decyzje administracyjne związane z ewentualnymi wycinkami są po stronie Wykonawcy

Prosimy o przekazanie przedmiarów na wszystkie branże celem ułatwienia oceny zakresu rzeczowego do wyceny.	Przedmiary nie zostaną przekazana
Prosimy o potwierdzenie, że elewacja nadbudowy ma być wykonana jako lekka mokra (tynk na siatce + ocieplenie z wełny mineralnej)-zgodnie z oznaczeniami na rysunkach- np. A.09-przekrój B-B, a nie jak stanowi zapis w opisie technicznym (str. 16 – p.4)- „... elewacja systemowa wentylowana”.	elewacja nadbudowy ma być wykonana jako lekka mokra (tynk na siatce + ocieplenie z wełny mineralnej)